

ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

MUNICÍPIO: TAIÚVA/SP.

LOCAL: Travessa Roberto Carlos Velho, nº 20, Centro.

OBRA: REFORMA DO CENTRO FÍSICO EDUCACIONAL E DE LAZER “DR. JOSÉ CAUBY CAMPELLO BESSA”

1 - CARACTERIZAÇÃO

Os materiais a serem utilizados para a reforma do Centro Físico Educacional e de Lazer “Dr. José Cauby Campello Bessa” serão de primeira qualidade, de acordo especificações exigidas nas Normas Brasileiras vigentes para cada serviço executado.

2 - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PARA A REFORMA

2.1 – Serviços de demolição e alvenaria:

- Será executada a retirada do piso de granilite existente para que seja assentado um novo piso, nos ambientes indicados em projeto;

- Será executada a retirada do revestimento cerâmico/e ou cimentado, para que seja feito o assentamento de revestimento cerâmico novo, nos ambientes indicados em projeto;

- Onde houver piso cimentado este deverá ser apicoado e receber massa de regularização;

- Demolição das paredes dos banheiros e do balcão existentes no salão;

- Construção de paredes dos novos banheiros;

- Será retirado todo o reboco das paredes externas do BLOCO C, até a altura de 1,80 metros;

- Retirada de folhas de portas e batentes nos locais indicados em projeto.

2.2 – Pisos:

- Regularização de contrapiso para posterior assentamento de revestimento cerâmico;

- Assentamento de piso cerâmico Extra – PEI 5 – 40x43cm, nos padrões adotados pela Prefeitura, nas salas indicadas em projetos;

- Execução de rejuntamento dos pisos na cor a ser escolhida pela Prefeitura.

2.3 – Revestimentos:

- Execução de chapisco e reboco nas paredes externas do BLOCO C, até a altura 1,80 metros;

- Execução de regularização de reboco sobre o chapisco, com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia fina, no traço de 1:2:9, para posterior assentamento de revestimento;

- Assentamento de revestimento cerâmico 20 x 20 cm, na cor branca, no padrão adotado pela Prefeitura, com argamassa colante, nas salas indicadas em projeto;

- Execução de rejuntamento dos revestimentos na cor a ser escolhida pela Prefeitura.

2.4 – Esquadrias metálicas e de madeira:

- Retirada de caixilhos de ferro E1, E2, P1, P2, P3, P4 e P5 deteriorados para posterior reposição;

- Retirada das folhas das portas e batentes de madeira deterioradas para posterior reposição;

- Fornecimento e assentamento das folhas e portas de madeira completas, nos locais indicados em projeto;

2.5 – Pintura:

- Aplicação de látex em duas demãos nas paredes internas na altura acima de 2,00 metros e nas lajes de forro;

- Aplicação de esmalte sintético nas paredes internas (Barrado Impermeabilizante) até a altura de 2,00 metros;
- Aplicação de esmalte sintético, nas portas de madeira;
- Aplicação de esmalte sintético nas esquadrias de ferro e também nas estruturas (pés direito);
- Aplicação de látex nos beirais do BLOCO C.

2.6 – Instalações elétricas:

- Toda a instalação elétrica será revisada, sendo trocados todos os interruptores, tomadas;
- Serão retiradas todas as luminárias do BLOCO C e substituídas por lâmpadas econômicas.

2.7 – Instalações hidráulicas:

- Toda a instalação hidráulica será revisada, sendo trocados todos os materiais que estiverem deteriorados;
- Troca de todos os vasos sanitários;
- Colocação de bancada de granito com cuba de inox na cozinha 1.

2.8 – Telhado e forro

- Será retirado e substituído por forro de PVC antichamas, Classe 2A, todo o forro do BLOCO C;
- Será retirado e substituído todo o ripamento e telhamento de barro do BLOCO C.

2.9 – Prevenção a incêndio

- Serão colocados todos os equipamentos de combate a incêndio constantes do projeto.

2.10 – Vidros

- Serão utilizados vidros lisos de 6 mm.

2.10 – Limpeza

- Execução de limpeza periódica e final dos serviços.

Taiúva, 28 de março de 2017.

A.R.T. 28027230171743989

**Reinaldo Zanetti
Engenheiro Civil Municipal
CREA 0601158250**