



# Município de Taiuva

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua 21 de Abril, 334 - CEP 14720-000 - Fone/Fax: (16) 3246-1207  
CNPJ 45.339.611/0001-05

E-mail: gabinete@taiuva.sp.gov.br

## MEMORIAL DESCRITIVO

Informações Cadastrais

Município **TAIÚVA / SP**

Local **Rua Lino Cuoghi esquina com a Rua Orlando Piva**  
Obra **REFORMA DA PRAÇA DO CONJUNTO HABITACIONAL  
"TAIUVA A"**

### 1. Caracterização

Os materiais a serem utilizados para a reforma da praça serão de primeira qualidade, de acordo especificações exigidas nas Normas Brasileiras vigentes para cada serviço executado.

### 2. Serviços a serem executados para a Reforma.

#### 2.1 – Serviços de demolição e alvenaria.

- Será executada a retirada do piso de concreto existente.
- Será executada a retirada de postes metálicos de iluminação.

#### 2.2 – Revestimentos

- Colocação de guias de concreto pré-moldado.
- Regularização do local onde retirado o piso de concreto para posterior execução de novo piso de concreto (espessura de 7 cm), e também a execução de cimentado áspero.

#### 2.3 – Playground

- Colocação dos brinquedos do playground nos locais indicados em projeto,



# Município de Taiuva

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua 21 de Abril, 334 - CEP 14720-000 - Fone/Fax: (16) 3246-1207  
CNPJ 45.339.611/0001-05

E-mail: gabinete@taiuva.sp.gov.br

Sendo 01 conjunto de Centro de atividades em madeira rústica, 01 conjunto de Balanço duplo em madeira rústica, 01 conjunto de Gangorra dupla em madeira rústica e 01 conjunto de Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares).

## 2.4 – Paisagismo

- Plantio de arbustos e forração nos locais indicados em projeto, sendo
  - Arbusto Azaléia – h= 0,60 a 0,80 m = 5,00 unidades
  - Arbusto Moréia – h = 0,50 m = 19,00 unidades
  - Arbusto Alamanda – h = 0,60 a 0,80 m = 57,00 unidades
  - Forração em Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas /m<sup>2</sup> - h= 0,50 m = 10,00 m<sup>2</sup>
  - Forração com clorofito, mínimo de 20 mudas/m<sup>2</sup> - h= 0,15 m = 15,00 m<sup>2</sup>
  - Árvore ornamental tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) h = 1,50/2,00 m = = 02 unidades

## 2.5 – Bancos

- Instalação de novos bancos de concreto

## 2.6 – Instalações elétricas.


- Retirada de 02 postes e colocação de 03 novos postes

## 2.7 – Limpeza

- Execução de limpeza periódica e final dos serviços.

**Taiúva**, 22 de janeiro de 2018

**A.R.T. 28027230180103205**

  
**Engº Reinaldo Zanetti**  
Engenheiro Civil Municipal  
CREA 0601158250

  
**Francisco Sérgio Clápis**  
Prefeito Municipal