



# Município de Taiúva

ESTADO DE SÃO PAULO  
Rua 21 de abril, 334 - CEP 14.720-000 - Fone/Fax: (16) 3246-1207  
CNPJ 45.339.611/0001-05 E-mail: gabinete@taiuva.sp.gov.br

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**Município: TAIÚVA / SP**

**Local: Rua Osório Paulino Tostes s/nº - Jardim Primavera - Taiúva/SP.**

**Obra: REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DOS LAGOS NO MUNICÍPIO DE TAIUVA**

### **1.1 - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

Será instalada placa em chapa de aço galvanizado para identificação da obra.

### **1.2 - SERVIÇOS PRELIMINARES**

**1.2.1.** Demolição de alvenaria na escada a ser reformada e a mureta do alambrado.

**1.2.2.** Demolição do piso de concreto na entrada e na pista de caminhada.

**1.2.3.** Retirada de 16 postes de sustentação e o alambrado para posterior recolocação.

**1.2.4.** Retirada dos portões da entrada da Rua Osório Paulino Tostes e da entrada da Rua José de Oliveira e 02 portas de ferro do vestiário.

**1.2.5.** Recolocação de 16,00 m de alambrado.

### **1.3 - REVESTIMENTO**

**1.3.1.** Execução de chapisco e posterior reboco no depósito de bolas (externo), depósito (externa), pórticos de entrada e escada.

**1.3.2.** Execução e nivelamento de piso de concreto com acabadora de superfície de piso na escada e pista de caminhada.

**1.3.3.** Execução de piso em bloquete intertravado nas entradas das Ruas Osório Paulino Tostes e José de Oliveira.



# Município de Taiúva

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua 21 de abril, 334 - CEP 14.720-000 - Fone/Fax: (16) 3246-1207

CNPJ 45.339.611/0001-05

E-mail: gabinete@taiuva.sp.gov.br

## **1.4 - ESQUADRIAS METÁLICAS**

**1.4.1.** Substituição dos portões de entrada da Rua Osório Paulino Tostes e Rua José de Oliveira.

**1.4.2.** Colocação de gradil em ferro eletro fundidos nas entradas.

**1.4.3.** Troca de 02 portas de ferro no vestiário.

## **1.5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**1.5.1.** Serão retirados todos os postes de madeira e cabos e substituídos por postes de ferro, com luminárias de LED e novo cabeamento, nos locais indicados em projeto.

**1.5.2.** Os postes de ferro serão fixados com chumbadores, sendo 04 chumbadores por poste, ou seja, 16 postes x 4 = 64 chumbadores no total.

## **1.6 - PINTURA**

**1.6.1.** Aplicação de látex nas paredes internas e externas do banheiro, vestiário, arquibancadas, muretas abaixo do alambrado.

**1.6.2.** Aplicação de esmalte sintético nas esquadrias do banheiro, vestiário, coberturas das arquibancadas e da pesca, nos corrimões da rampa de acessibilidade.

**1.6.3.** Aplicação de pintura acrílica nos pisos cimentados indicados em projeto.

## **1.7 - PLAYGROUND**

**1.7.1.** Instalação de bancos de concreto.

**1.7.2.** Execução de tanque com colchão de areia de 15 cm de espessura, onde serão fixados os brinquedos.

**1.7.3.** Instalação de gangorra dupla, gira-gira, centro de atividades e balanço duplo.





# Município de Taiúva

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua 21 de abril, 334 - CEP 14.720-000 - Fone/Fax: (16) 3246-1207

CNPJ 45.339.611/0001-05

E-mail: gabinete@taiuva.sp.gov.br

## **1.8 – DRENAGEM**

**1.8.1.** Execução de caixa de drenagem 1,00 x 1,00 x 1,20.

**1.8.2.** Escavação e colocação de 18,40 m de tubos de concreto Ø600mm.

**1.8.3.** Execução de canaleta para escoamento de águas pluviais.

## **1.9 – LIMPEZA**

Execução de limpeza periódica e final dos serviços.

**Taiúva**, 03 de abril de 2019.

  
**Engº Reinaldo Zanetti**  
**Engenheiro Civil Municipal**  
**CREA 0601158250**