



Município de Taiúva

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua 21 de abril, 334 - CEP 14.720-000 - Fone/Fax: (16) 3246-1207

CNPJ 45.339.611/0001-05

E-mail: gabinete@taiuva.sp.gov.br

INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO						
MUNICÍPIO DE TAIÚVA						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
CPOS 175 01/03/2019						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
	1.0	Identificação da Obra				2.238,42
CPOS	020802	Placa de identificação para obra	m ²	6,00	373,07	2.238,42
	2.0	Guias e Sarjetas				24.591,02
CPOS	110163	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para perfil extrudado	m ³	20,38	311,29	6.344,09
CPOS	540101	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m ²	169,85	1,96	332,91
CPOS	540615	Execução de perfil extrudado no local	m ³	20,38	879,00	17.914,02
	3.0	Pavimentação				101.039,77
CPOS	540101	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m ²	1.556,15	1,96	3.050,05
CPOS	540103	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	m ²	1.556,15	15,58	24.244,82
CPOS	540121	Base de brita graduada	m ³	77,81	140,06	10.898,07
CPOS	540324	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m ²	1.556,15	10,82	16.837,54
CPOS	540323	Imprimação betuminosa ligante	m ²	1.556,15	4,64	7.220,54
CPOS	540321	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	m ³	46,68	830,95	38.788,75
TOTAL GERAL						R\$ 127.869,21

TAIÚVA, 06 DE JUNHO DE 2019.

A.R.T. 28027230180300989

FRANCISCO SÉRGIO CLÁPIS
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO ZANETTI
ENG. CIVIL
CREA-SP 060.115.825.0