



Município de Taiúva

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua 21 de abril, 334 - CEP 14.720-000 - Fone/Fax: (16) 3246-1207
CNPJ 45.339.611/0001-05 E-mail: gabinete@taiuva.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

MUNICÍPIO: Taiuva – SP

LOCAL: Rua José de Oliveira e Rua João Colevatti - Jardim Primavera

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA REGIÃO DO PARQUE DOS LAGOS

1 – CARACTERIZAÇÃO

Os materiais a serem utilizados para a construção serão de primeira qualidade, de acordo com as especificações exigidas nas Normas Brasileiras vigente para cada serviço executado.

2 – SERVIÇOS PRELIMINARES

Construção provisória para guarda de materiais e ferramentas utilizadas na obra.

3 – DRENAGEM

Escavação mecanizada de valas no local indicado em projeto para colocação de tubos de concreto com diâmetro de 700 mm e posterior reaterro para nivelamento do terreno.

4 – CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES

4.1 - Abertura de estacas manualmente, com profundidade mínima de 2,00 metros, diâmetro do trado de 30 cm.

4.2 - Execução de armação das estacas com aço CA-50.

4.3 - Concretagem de estacas de fundação com concreto fck 20 MPa.

4.4 - Execução de alvenaria de embasamento para nivelamento dos alicerces.

4.5 - Execução de forma de madeira convencional para concretagem de pilares, com reaproveitamento de 3 vezes.

4.6 - Execução de armação para pilares com aço CA - 50.



Município de Taiúva

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua 21 de abril, 334 - CEP 14.720-000 - Fone/Fax: (16) 3246-1207

CNPJ 45.339.611/0001-05

E-mail: gabinete@taiuva.sp.gov.br

- 4.7 - Concretagem de pilares com concreto fck 20 MPa.
- 4.8 - Execução de alvenaria de fechamento com bloco cerâmico de vedação.
- 4.9 - A cobertura será de telhas cerâmicas (romanas) sobre estrutura de madeira tesourada, conforme projeto.
- 4.10 - Execução de tubulação de água fria para alimentação dos quiosques com tubos de 3/4".
- 4.11 - Execução de tubulação de esgoto com tubos de 4".
- 4.12 - Execução de cimentado desempenado e alisado (queimado).
- 4.13 - Execução de chapisco e reboco nas paredes.
- 4.14 - Instalações elétricas deverão serem executadas de acordo com o projeto específico.
- 4.15 - Pintura em látex.

5 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS

- 5.1 - Abertura de estacas manualmente, com profundidade mínima de 2,00 metros, diâmetro do trado de 30 cm.
- 5.2 - Execução de armação das estacas com aço CA-50.
- 5.3 - Concretagem de estacas de fundação com concreto fck 20 MPa.
- 5.4 - Execução de alvenaria de embasamento para nivelamento dos alicerces.
- 5.5 - Execução de forma de madeira convencional para concretagem de pilares, com reaproveitamento de 3 vezes.
- 5.6 - Execução de armação para pilares com aço CA-50.
- 5.7 - Concretagem de pilares com concreto fck 20 MPa.
- 5.8 - Execução de alvenaria de fechamento com bloco cerâmico de vedação.
- 5.9 - A cobertura será de telhas cerâmicas (romanas) sobre estrutura de madeira tesourada, conforme projeto.
- 5.10 - Toda a distribuição de água e esgoto deverá estar de acordo com o projeto.
 - 5.10.1 - A rede mestra de esgoto, e a tubulação dos vasos sanitários deverão ser de 100 mm e as derivações de caixas sifonadas/ralos e lavatórios de 40 mm.
 - 5.10.2 - Colocação de registro geral, para futuras manutenções nas tubulações de água.



Município de Taiúva

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua 21 de abril, 334 - CEP 14.720-000 - Fone/Fax: (16) 3246-1207

CNPJ 45.339.611/0001-05

E-mail: gabinete@taiuva.sp.gov.br

50.10.3 - Assentamento de bancada de mármore com cubas de louça juntamente com os conjuntos de fixação, válvulas, engates flexíveis de 40 cm, sifão e torneiras.

50.10.4 - Colocação de vasos sanitários completos (modelo a ser escolhido pela Prefeitura), juntamente com os conjuntos de fixação, válvulas de descarga e conjunto de ligação.

50.10.5 - Ralos deverão ser colocados para captação da água de limpeza.

5.11 - Execução de tubulação nas paredes com mangueira de polietileno de ¾".

5.11.1 - Colocação de quadro de distribuição para disjuntores.

5.11.2 - Execução de enfição para tomadas, interruptores e iluminação interna e colocação de interruptores e tomadas.

5.11.3 - Colocação de iluminação interna com lâmpadas de Led.

5.12 - Execução de chapisco com areia e cimento nas paredes.

5.12.1 - Execução de emboço/reboco interno e externo sobre o chapisco.

5.12.2 - Assentamento de revestimento cerâmico no padrão adotado pela Prefeitura, com argamassa colante.

5.12.3 - Execução de rejuntamento dos revestimentos na cor a ser escolhida pela Prefeitura.

5.13 - Concretagem do contrapiso.

5.13.1 - Assentamento de piso cerâmico PEI-5 nos padrões adotados pela Prefeitura.

5.13.2 - Execução de piso cimentado na parte exterior dos banheiros, conforme projeto.

5.13.3 - Colocação de soleiras de granito nos padrões adotados pela Prefeitura nas portas de entrada.

5.14 - Fornecimento e assentamento de portas de ferro de abrir de 0,80 x 2,10 m na entrada dos banheiros.

5.14.1 - Fornecimento e assentamento de vitrôs de alumínio basculante, como mostra projeto.

5.14.2 - Fornecimento de portas de madeira completas de 0,80x1,70m nos boxes dos banheiros.

5.14.3 - Fornecimento e assentamento de porta de ferro de abrir de 0,90 x 2,10 m na entrada do banheiro para deficientes.

5.15 - Aplicação de selador acrílico em duas demãos nas paredes internas e externas.



Município de Taiúva

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua 21 de abril, 334 - CEP 14.720-000 - Fone/Fax: (16) 3246-1207

CNPJ 45.339.611/0001-05

E-mail: gabinete@taiuva.sp.gov.br

5.15.1 - Aplicação de látex PVA em duas demãos nas paredes internas e externas.

5.15.2 - Aplicação de esmalte sintético, nas portas e vitrôs de ferro, após aplicação de fundo anti-ferruginoso.

5.15.3 - Aplicação de esmalte sintético nas portas de madeira.

5.16 - Colocação de vidros nos vitrôs.

6 - PISTA PARA CAMINHADA E CALÇADA

6.1 - Locação da pista para caminhada e calçada.

6.2 - Escavação manual do terreno.

6.3 - Execução de lastro de pedra britada com espessura de 5 cm.

6.4 - Execução de piso com requadro simples, com posterior nivelamento com acabadora de superfície de piso.

7 - PLAYGROUND

Instalação de gangorras, balanços, giras-gira e centros de atividades em madeira rústica nos locais indicados em projeto.

8 - COMPLEMENTOS

8.1 - Instalação de bancos de madeira com encosto e pés de ferro fundido.

8.2 - Instalação de soalho de madeira no local indicado em projeto.

8.3 - Execução de cerca de eucalipto (tipo X).

8.4 - Execução de escavação manual, alvenaria, revestimento e impermeabilização de espelho d'água conforme indicado em projeto.

9 - PAISAGISMO

9.1 - Plantio de mudas de árvores conforme projeto específico.

9.2 - Plantio de grama "batatais".

Taiúva, 16 de março de 2018.


Engº Reinaldo Zanetti
Engenheiro Civil
CREA-SP 0601158250