

Nº OPERAÇÃO 1.064.282-99/2019	Nº SICONV 885376/2019	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE TAIÚVA	APelido DO EMPREENDIMENTO RECAPE 2019			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2020.xls)	DATA BASE 01-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recap. em vias do município nos centro e bairros aparecida e amoreiras.	MUNICÍPIO / UF TAIÚVA/SP	BDI 1 21,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recap. em vias do município nos centro e bairros aparecida e amoreiras.									230.175,20	
1.			RECAPEAMENTO					-	230.175,20	
1.1.			RECAPEAMENTO					-	219.646,29	
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	413,76	BDI 1	504,58	3.027,48	RA
1.1.2.	SINAPI	96402	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	5.752,35	1,88	BDI 1	2,29	13.172,88	RA
1.1.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	172,58	922,39	BDI 1	1.124,85	194.126,61	RA
1.1.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	10.354,80	0,74	BDI 1	0,90	9.319,32	RA
1.2.			SINALIZAÇÃO					-	10.528,91	
1.2.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	79,92	14,50	BDI 1	17,68	1.412,99	RA
1.2.2.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	18,00	117,24	BDI 1	142,97	2.573,46	RA
1.2.3.	SICRO	5213855	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO P/ PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 LADO DE 0,248M	Unidade	18,00	214,22	BDI 1	261,24	4.702,32	RA
1.2.4.	SICRO	5213447	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO - R1 LADO DE 0,248M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Unidade	9,00	167,66	BDI 1	204,46	1.840,14	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TAIÚVA/SP
Local

segunda-feira, 6 de julho de 2020
Data

Responsável Técnico

 Nome: REINALDO ZANETTI
 CREA/CAU: 060.115.825-0
 ART/RR: 28027230200427051