



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
RECAPE 2019

Nº SICONV  
8853762019

Nº OPERAÇÃO  
1.064.282-99/2019

PROponente / Tomador  
MUNICÍPIO DE TAIÚVA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>Recap. em vias do município nos centro e bairros aperecibá e amobreiras.</b>				
1.	RECAPEAMENTO			
1.1.	RECAPEAMENTO			
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	4,00 x 1,50 = 6,00 m²
1.1.2.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	5.752,35	5.634,50 m²
1.1.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	172,58	5.634,50 x 0,03 = 169,04 m³
1.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	10.354,80	169,04 x 60 = 10.164,00 txxm
1.2.	SINALIZAÇÃO			
1.2.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	79.92	[(12x4.16) + (7.50x2,00)x2] = 79,92 m²
1.2.2.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	18,00	18 (duas em cada esquina)
1.2.3.	FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO P/ PLACA DE REGULAMENTACAO - R1 LADO DE 0,248M	Unidade	18,00	18,00
1.2.4.	FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTACAO EM AÇO - R1 LADO DE 0,248M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Unidade	9,00	9

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
RECAPEAMENTO	6,00
RECAPEAMENTO	1.050,00
RECAPEAMENTO	31,50
RECAPEAMENTO	1.890,00
SINALIZAÇÃO	8,32
SINALIZAÇÃO	2,00
SINALIZAÇÃO	2,00
SINALIZAÇÃO	1,00

Identificação da Obra	1	2
	3.027,48	40.688,25
		Rua Leone Dallana

TAIÚVA/SP  
Local

segunda-feira, 6 de julho de 2020  
Data

Responsável Técnico  
Nome: REINALDO ZANETTI  
CREA/CAU: 060.115.825-0  
ART/RTT: 28027230200427051

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO  
RECAPE 2019

Nº SICONV  
885376/2019

Nº OPERAÇÃO  
1.064.282-99/2019

PROponente / TOMADOR  
MUNICÍPIO DE TAIÚVA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Rua Carlos Ruzone 3	Rua XV de Novembro 4	Rua Leonildo Dalliana 5	Rua Joreg de Oliveira 6	Rua São Paulo 7	Rua 21 de Abril 8	Rua 1º de Maio 9	10
Recap. em vias do município nos centro e bairros apartecida e amoreiras.											
1. RECAPEAMENTO											
1.1.	RECAPEAMENTO			35.801,91	17.310,66	54.668,73	22.118,49	22.919,45	21.042,08	12.588,15	
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00								
1.1.2.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	5.762,35	932,40	416,25	1.398,75	558,25	563,20	528,00	305,50	
1.1.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	172,58	27,97	12,49	41,96	16,75	16,90	15,84	9,17	
1.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 04/2016	M3XKM	10.354,80	1.678,20	749,40	2.517,60	1.005,00	1.014,00	950,40	550,20	
1.2. SINALIZAÇÃO											
1.2.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	79,92	8,32	4,16	34,16		8,32	8,32	8,32	
1.2.2.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	18,00	2,00	4,00		4,00	4,00	2,00		
1.2.3.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO P/ PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 LADO DE 0,248M	Unidade	18,00	1,00	3,00	3,00	2,00	3,00	2,00	2,00	
1.2.4.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO - R1 LADO DE 0,248M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI	Unidade	9,00		1,00	3,00		1,00	1,00	2,00	

TAIÚVA/SP  
Local

segunda-feira, 6 de julho de 2020  
Data

Responsável Técnico  
Nome: REINALDO ZANETTI  
CREA/CAU: 060.115.825-0  
ART/RR: 28027230200427051