

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	Reforma dos banheiros				
LOCAL:	Praça Nove de Julho	Bairro:	Centro	Cidade:	Taiúva-SP
FONTE:	BOLETIM CDHU 185 DE 07/03/2022 - TABELA DE SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO (ONERADO)				BDI = 0%
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.0	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA				
1.1	Placa de identificação para obra.	m ²	1,00	R\$ 643,83	R\$ 643,83
PREÇO TOTAL (1.0)					R\$ 643,83
2.0	IMPERMEABILIZAÇÃO				
2.1	Impermeabilização da laje em argamassa polimérica para umidade e água de percolação.	m ²	40,00	R\$ 12,09	R\$ 483,60
PREÇO TOTAL (2.0)					R\$ 483,60
3.0	REVESTIMENTOS				
3.1	Pisos Externos				
3.1.1	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado. Na cor cinza claro, ou similar à cor do piso interno.	m ²	30,00	R\$ 133,38	R\$ 4.001,40
3.1.2	Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido. Na cor Branco siena, ou similar às bancadas.	m	2,80	R\$ 129,64	R\$ 362,99
SUBTOTAL (3.1)					R\$ 4.364,39
3.2	Pisos Internos				
3.2.1	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado. Na cor cinza claro.	m ²	90,00	R\$ 119,53	R\$ 10.757,70
3.2.2	Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido. Na cor Branco siena, ou similar às bancadas.	m	2,80	R\$ 129,64	R\$ 362,99
SUBTOTAL (3.2)					R\$ 11.120,69
3.3	Azulejos				
3.3.1	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado. Dimensões 7x21cm, borda bold, na cor Rose.	m ²	105,92	R\$ 119,53	R\$ 12.660,62
3.3.2	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado. Dimensões 7x21cm, borda bold, na cor Verde ou Azul.	m ²	105,92	R\$ 119,53	R\$ 12.660,62
3.3.3	Revestimento em porcelanato amadeirado, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado. Formato de "réguas" de madeira .	m ²	9,77	R\$ 109,37	R\$ 1.068,54
SUBTOTAL (3.3)					R\$ 26.389,78
PREÇO TOTAL (3.0)					R\$ 41.874,86
4.0	ESQUADRIAS				
4.1	Janelas				
4.1.1	Esmalte a base de água em estrutura metálica.	m ²	2,50	R\$ 42,73	R\$ 106,83
SUBTOTAL (4.1)					R\$ 106,83
4.2	Portas				
4.2.1	Porta lisa com batente em alumínio, largura 80 cm, altura de 105 a 200 cm	unid	2,00	R\$ 392,96	R\$ 785,92
4.2.2	Porta lisa com batente em alumínio, largura 90 cm, altura de 105 a 200 cm	unid	2,00	R\$ 421,68	R\$ 843,36
4.2.3	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha	cj	4,00	R\$ 356,42	R\$ 1.425,68
4.2.4	Vidro laminado temperado jateado de 8 mm, na cor Branco Leitoso	m ²	6,00	R\$ 610,73	R\$ 3.664,38
4.2.5	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado	cj	6,00	R\$ 235,14	R\$ 1.410,84
SUBTOTAL (4.2)					R\$ 8.130,18
PREÇO TOTAL (4.0)					R\$ 8.237,01

5.0	Louças, Metais, Sanitários e Acessórios				
5.1	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	unid	6,00	288,75	R\$ 1.732,50
5.2	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	unid	2,00	990,42	R\$ 1.980,84
5.3	Mictório de louça sifonado auto aspirante	unid	3,00	450,47	R\$ 1.351,41
5.4	Cuba de louça de embutir redonda	unid	2,00	121,12	R\$ 242,24
5.5	Cuba de louça de apoio redonda	unid	6,00	121,12	R\$ 726,72
5.6	Torneira de mesa para pia com bica alta móvel e arejador em latão fundido cromado	unid	8,00	197,32	R\$ 1.578,56
5.7	Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN= 1 1/4'	unid	8,00	395,3	R\$ 3.162,40
5.8	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4'	unid	3,00	335,65	R\$ 1.006,95
5.9	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	unid	6,00	63,86	R\$ 383,16
5.10	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	unid	6,00	47,16	R\$ 282,96
5.11	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	unid	2,00	224,2	R\$ 448,40
PREÇO TOTAL (5.0)					R\$ 12.896,14
6.0	PINTURA				
6.1	Parede Interna				
6.1.1	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	m ²	62,95	29,42	R\$ 1.851,99
6.1.2	Emassamento com massa acrílica para ambientes internos / externos, duas demãos	m ²	62,95	14,49	R\$ 912,15
SUBTOTAL (6.1)					R\$ 2.764,13
6.2	Parede Externa				
6.2.1	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	m ²	82,00	R\$ 29,42	R\$ 2.412,44
6.2.2	Emassamento com massa acrílica para ambientes internos / externos, duas demãos	m ²	82,00	R\$ 14,49	R\$ 1.188,18
SUBTOTAL (6.2)					R\$ 3.600,62
PREÇO TOTAL (6.0)					R\$ 6.364,75
7.0	Vidros				
7.1	Vidro fantasia de 3/4 mm, tipo mini Boreal	m ²	12,50	R\$ 151,58	R\$ 1.894,75
PREÇO TOTAL (7.0)					R\$ 1.894,75
8.0	Pedras				
8.1	Bancadas e divisórias no Granito Branco Siena	m ²	8,00	R\$ 843,03	R\$ 6.744,24
PREÇO TOTAL (8.0)					R\$ 6.744,24
9.0	Letreiro				
9.1	Fôrmas em madeira compensada em curva	m ²	5,64	R\$ 209,14	R\$ 1.179,55
9.2	Fôrmas em madeira comum para estrutura	m ²	12,63	R\$ 222,59	R\$ 2.811,31
9.3	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m ³	0,42	R\$ 426,80	R\$ 179,26
9.4	Armadura em barra de aço CA 25 fck= 250Mpa, para apoio do letreiro	kg	20,00	R\$ 13,19	R\$ 263,80
PREÇO TOTAL (9.0)					R\$ 4.433,92
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
10.1	Limpeza final da Obra	m ²	65,46	R\$ 11,73	R\$ 767,85
PREÇO TOTAL (10.0)					R\$ 767,85
PREÇO GLOBAL					R\$ 84.340,95
Taiúva, 21 de março de 2022.					
MARIA EDUARDA C. BERGAMASCHI ARQUITETA CAU N° A269693-2					